

ปร.๕ แผ่นที่๑/๑

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประมาณ ๑๔ หมู่ที่ ๑๔
สถานที่	ต.ท่าขนอน อ.ศิริราชันนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

จำนวน แผ่น

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รวมค่าวัสดุ	รายการ(บาท)	FACTOR(F)	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมราคาค่าแรง+วัสดุ	๓๖๑,๔๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๒,๔๑๔.๙๖	ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน
					เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๒,๔๑๔.๙๖	
	ขอดำเนินการในวงเงิน			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) สีสนเก้าอี้หมื่นสองพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกนกพร กัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพันศักดิ์ ทองน้อย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางสาวกนกพร ภ้ยขำชาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน รัชการราชมารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....อนันต์
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายกองค์การส่วนตำบลท่าขนอน

โครงการ
สถานที่
ปริมาณงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ซอยประชาคม หมู่ที่ ๑๔ ต.ท่าขนอน อ.ศิริราชบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม.

ไหล่ทาง ลูกกรงหรือหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	จำนวน/บาท	บาท/หน่วย	จำนวน/บาท	(บาท)
๑	งานดิน							
	- งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๘๔๐	ตร.ม			๔	๗,๕๖๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐
	- งานดินถม							
๒	งานโครงสร้างผิวทาง							
	- ทราดยาบรองพื้น	๓๖	ลบ.ม	๕๖๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๔๐	๑,๔๔๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ	๑๐๘	ลบ.ม	๒,๒๘๔.๐๐	๒๔๗,๒๓๒.๐๐	๓๐๖	๓๓,๐๔๘.๐๐	๒๘๐,๒๖๐.๐๐
	(รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.)							
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- งานตะแกรงไวร์เมช	๗๒๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๕	๓๖๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐
	- เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๔๐ ศก. ๑๒ มม.	๑๒	เส้น	๑๖๔.๐๐	๑,๙๖๘.๐๐	๓๐	๓๖๐	๒,๓๒๘.๐๐
	- เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๒๔ ศก. ๑๔ มม.	๗	เส้น	๔๓๔.๐๐	๓,๐๓๘.๐๐	๗๖	๕๓๒	๓,๖๐๕.๐๐
๔	งานไม้แบบ							
	- ค่าไม้แบบ	๑๘	ตร.ม	๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๓	๒๓๙๔	๑๑,๓๓๔.๐๐
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๐	กก.	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐			๓๐๐.๐๐
	- ตะปู	๕	กก.	๓๗.๐๐	๑๘๕.๐๐			๑๘๕.๐๐
๕	งานไหล่ทาง							
	งานลูกกรงหรือหินผุ	๒๒.๕	ลบ.ม	๒๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔๐	๔๐๐	๔,๙๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๓๖๑,๔๓๒.๐๐