



สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๕ แผ่นที่๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน  
ประเภท งานทาง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนยาง หมู่ที่ ๘  
สถานที่ ต.ท่าขนอน อ.ศิริราชบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รวมค่าวัสดุ                            | รายการ(บาท) | FACTOR(F) | รวมค่าก่อสร้าง(บาท) | หมายเหตุ                 |
|----------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| ๑        | รวมราคาค่าแรง+วัสดุ                    | ๓๖๑,๔๓๒.๐๐  | ๑.๓๖๒๔    | ๔๙๒,๔๑๔.๙๖          | ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน     |
|          |  |             |           |                     | เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า ๐ % |
|          |  |             |           |                     | เงินประกันผลงานหัก ๐ %   |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น         |             |           | ๔๙๒,๔๑๔.๙๖          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %      |
|          |  |             |           | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %   |
|          | ขอดำเนินการในวงเงิน                    |             |           |                     |                          |
|          | (ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน |             |           |                     |                          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพันศักดิ์ ทองน้อย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรโมทย์ แก้วพิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน



โครงการ  
สถานที่  
ปริมาณงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิทลทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.  
บ้านโตน้อย หมู่ที่ ๘ ต.ท่าขนอน อ.ศิริราชบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม.  
ไหล่ทาง ลูกครึ่งหรือหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

| ที่ | รายการ                                  | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรง    |           | รวม        |
|-----|---|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|     |   | จำนวน     | หน่วย | บาท/หน่วย | จำนวน/บาท  | บาท/หน่วย | จำนวน/บาท | (บาท)      |
| ๑   | งานดิน                                  |           |       |           |            |           |           |            |
|     | - งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ        | ๘๔๐       | ตร.ม  |           |            | ๔         | ๗,๕๖๐.๐๐  | ๗,๕๖๐.๐๐   |
|     | - งานดินถม                              |           |       |           |            |           |           |            |
| ๒   | งานโครงสร้างผิวทาง                      |           |       |           |            |           |           |            |
|     | - ทราดยาบบรองพื้น                       | ๓๖        | ลบ.ม  | ๕๖๐.๐๐    | ๒๐,๑๖๐.๐๐  | ๔๐        | ๑,๔๔๐.๐๐  | ๒๑,๖๐๐.๐๐  |
|     | - งานคอนกรีตผสมเสร็จ                    | ๑๐๘       | ลบ.ม  | ๒,๒๘๙.๐๐  | ๒๔๗,๒๑๒.๐๐ | ๓๐๖       | ๓๓,๐๔๘.๐๐ | ๒๘๐,๒๖๐.๐๐ |
|     | (รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม.)             |           |       |           |            |           |           |            |
| ๓   | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                    |           |       |           |            |           |           |            |
|     | - งานตะแกรงไวร์เมช                      | ๗๐๐       | ตร.ม  | ๓๕.๐๐     | ๒๔,๕๐๐.๐๐  | ๕         | ๓๖๐๐      | ๒๘,๘๖๐.๐๐  |
|     | - เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๔๐ คก. ๑๒ มม. | ๑๒        | เส้น  | ๑๖๔.๐๐    | ๑,๙๖๘.๐๐   | ๓๐        | ๓๖๐       | ๒,๓๒๘.๐๐   |
|     | - เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๒๔ คก. ๑๙ มม. | ๗         | เส้น  | ๔๓๔.๐๐    | ๓,๐๓๘.๐๐   | ๗๖        | ๕๓๒       | ๓,๖๐๐.๐๐   |
| ๔   | งานไม้แบบ                               |           |       |           |            |           |           |            |
|     | - ไม้แบบ                                | ๑๘        | ตร.ม  | ๕๐๐.๐๐    | ๙,๐๐๐.๐๐   | ๑๓๓       | ๒๓๙๔      | ๑๑,๓๙๔.๐๐  |
|     | - ลวดผูกเหล็ก                           | ๑๐        | กก.   | ๓๐.๐๐     | ๓๐๐.๐๐     |           |           | ๓๐๐.๐๐     |
|     | - ตะปู                                  | ๕         | กก.   | ๓๗.๐๐     | ๑๘๕.๐๐     |           |           | ๑๘๕.๐๐     |
| ๕   | งานไหล่ทาง                              |           |       |           |            |           |           |            |
|     | งานลูกรังหรือหินผุ                      | ๒๒.๕      | ลบ.ม  | ๒๐๐.๐๐    | ๔,๕๐๐.๐๐   | ๔๐        | ๙๐๐       | ๕,๔๐๐.๐๐   |
|     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     |           |       |           |            |           |           | ๓๖๑,๔๓๒.๐๐ |