



สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ป.ร.๕' แผ่นที่ ๑๑/๑

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

ประเภท

งานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาเขียว หมู่ที่ ๔

สถานที่

ต.ท่าขนอน อ.ศรีรัตนคม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รวมค่าวัสดุ	รายการ(บาท)	FACTOR(F)	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมราคาค่าแรง+วัสดุ	๓๖๑,๑๖๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๒,๐๔๕.๗๕	ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน
					เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า ๐ %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๒,๐๔๕.๗๕	เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
	ขอดำเนินการในวงเงิน			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันศักดิ์ ทองน้อย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

โครงการ
สถานที่
ปริมาณงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาเขี้ยว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขนอน อ.ศีร์ษะรินทร์ จ.สุราษฎร์ธานี
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๕ ม.
ไหล่ทาง ลูกกรงหรือหินปู กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	จำนวน/บาท	บาท/หน่วย	จำนวน/บาท	(บาท)
๑	งานดิน							
	- งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๘๑๐	ตร.ม			๔	๗,๒๔๐.๐๐	๗,๒๔๐.๐๐
	- งานดินถม							
๒	งานโครงสร้างผิวทาง							
	- ทราดยาธาปรองพื้น	๓๔	ลบ.ม	๕๖๐.๐๐	๑๙,๐๔๐.๐๐	๔๐	๑,๓๖๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ	๑๐๒	ลบ.ม	๒,๒๘๙.๐๐	๒๓๓,๔๗๘.๐๐	๓๐๖	๓๑,๒๑๒.๐๐	๒๖๔,๖๙๐.๐๐
	(รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)							
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- งานตะแกรงไวร์เมช	๖๗๕	ตร.ม	๓๕.๐๐	๒๓,๖๒๕.๐๐	๕	๓๓๗๕	๒๗,๐๐๐.๐๐
	- เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๔๐ ศก. ๑๒ มม.	๑๔	เส้น	๑๖๔.๐๐	๒,๒๙๖.๐๐	๓๐	๔๒๐	๒,๗๑๖.๐๐
	- เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD. ๒๔ ศก. ๑๙ มม.	๑๓	เส้น	๔๓๙.๐๐	๕,๗๐๗.๐๐	๗๖	๙๘๘	๖,๖๙๕.๐๐
๔	งานไม้แบบ							
	- ค่าไม้แบบ	๒๔	ลบ.ฟ	๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๓	๓๑๙๒	๑๕,๑๙๒.๐๐
	- สวดผูกเหล็ก	๑๐	กก.	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐			๓๐๐.๐๐
	- ตะปู	๖	กก.	๓๗.๐๐	๒๒๒.๐๐			๒๒๒.๐๐
๕	งานไหล่ทาง							
	งานลูกกรงหรือหินปู	๒๑	ลบ.ม	๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔๐	๘๔๐	๕,๐๔๐.๐๐
๖	งานอาคารระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ปากลิ้นราง ๓ศก. ๐.๖๐ ม	๘	ท่อน	๖๐๒.๐๐	๔,๘๑๖.๐๐	๒๕๐	๒๐๐๐	๖,๘๑๖.๐๐
	- กำแพงปากท่อ	๑	จุด	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐
	- แผ่นพื้นคอนกรีต	๑๖	เมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕๐	๘๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๓๖๑,๑๖๑.๐๐